

Техническое задание по разработке и изготовлению элементов декора для сцены из дерева и фанеры для текущего ремонта: «Благоустройство общественных территорий (сквера) по адресу: с. Лямбировь, ул. Ленина, д. 12»

1. Вид строительства

1.1 Текущий ремонт

2. Основные требования

2.1 Место расположения объекта:

Республика Мордовия, Лямбирский р-он, с. Лямбировь, ул. Ленина, д. 12;

2.2 Требования к выполнению работ:

Работы выполнить в соответствии со строительными нормами и правилами, а так же в соответствии с другими ведомственными инструкциями;

2.3 Срок выполнения работ:

Начало выполнение работ: 6 сентября 2021 года

Окончание выполнение работ: 18 сентября 2021 года

2.4 Требования к оформлению документов для участия в конкурсе:

Предоставить:

- коммерческое предложение;
- сроки выполнения работ

3. Основные характеристики объекта

Требуется выполнить:

Объемы работ согласно Приложения №1 к ТЗ

4. Правила контроля и приемки выполненных работ

4.1 Приемка работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно правовых документах.

Глава администрации

Лямбирского сельского поселения



Р. Ш. Байбилов

Приложение №1
к Техническому заданию по разработке
и изготовлению элементов декора для сцены
из дерева и фанеры для текущего ремонта:
«Благоустройство общественных территорий (сквера)
по адресу: с. Лямбиров, ул. Ленина, д. 12»



Р. Ш. Байбиков

Объемы работ и требования, которые требуются выполнить:

Разработка дизайн проекта вариантов отделки металлического каркаса сцены с применением следующих строительных материалов:

Декоративные элементы- влагостойкая фанера толщиной не менее 18мм, обработка перфорации выполняется с применением высокоточных станков с ЧПУ. (Рисунок перфорированных декоративных накладок возможно изменить по согласованию с заказчиком)

Лицевые элементы (также возможно с перфорацией или накладными элементами) со стороны главного фасада - влагостойкая фанера толщиной не менее 18мм с покраской специальными составами применяемыми для производства детских игровых площадок.

Отделка стен и потолка- имитация бруса , сечением 21х135мм с окраской в 2 слоя в заводских условиях с промежуточной сушкой каждого слоя.

Цветовые решения применяемые при изготовлении конструкции обговариваются с заказчиком на стадии разработки дизайн проекта.

Общее примечание:

На металлический каркас сцены выполнить каркас из бруса сечением не менее 20х40мм.

Крепление обрешетки к металлическому каркасу выполнить при помощи оцинкованных метизов