

Техническое задание по изготовлению металлического каркаса сцены с доставкой в с. Лямбиров для с текущего ремонта: «Благоустройство общественных территорий (сквера) по адресу: с. Лямбиров, ул. Ленина, д. 12»

1. Вид строительства

1.1 Текущий ремонт

2. Основные требования

2.1 Место расположения объекта:

Республика Мордовия, Лямбировский р-он, с. Лямбиров, ул. Ленина, д. 12;

2.2 Требования к выполнению работ:

Работы выполнить в соответствии со строительными нормами и правилами, а так же в соответствии с другими ведомственными инструкциями;

2.3 Срок выполнения работ:

Начало выполнение работ: 6 сентября 2021 года

Окончание выполнение работ: 16 сентября 2021 года

2.4 Требования к оформлению документов для участия в конкурсе:

Предоставить:

- коммерческое предложение;

- сроки выполнения работ

3. Основные характеристики объекта

Требуется выполнить:

Объемы работ согласно Приложения №1 к ТЗ

4. Правила контроля и приемки выполненных работ

4.1 Приемка работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно правовых документах.

**Глава администрации
Лямбировского сельского поселения**



Р. Ш. Байбинов

Приложение №1
к Техническому заданию по изготовлению
металлического каркаса сцены
с доставкой в с. Лямбиров для с текущего ремонта:
«Благоустройство общественных территорий (сквера)
по адресу: с. Лямбиров, ул. Ленина, д. 12»



Р. Ш. Байбиков

Объемы работ и требования, которые требуются выполнить:

Изготовление металлического каркаса габаритными размерами 9000х6000х5000 (h)

В качестве несущих элементов должны применяться:

Стойки:

Труба профильная сечением 100х100х4, L=5000, 12шт.

Устройство оголовком стоек для крепления элементов покрытия - (листовая сталь размером 120х120 мм (толщиной не менее 4мм) 24 шт.

Ферма пролетом 9000 мм общее количество 3 шт.

Верхний и нижний пояс фермы - профильная труба сечением не менее 80х80х3

Раскосы стойки профильная труба сечением не менее 60х60х3

Стойки фермы сечением не менее 60х60х3

Для обеспечения пространственной жесткости конструкции обеспечить устройство вертикальных и горизонтальных связей из профильной трубы 50х50х3. Крепление связей и несущих конструкций выполнить при помощи металлических косынок.

Общее примечание.

Все металлические элементы должны быть покрыты грунтом в 2 слоя.

Все швы металлических конструкций должны быть очищены от окалины. Провар элементов производить по 2 плоскостям избегая пережога и перегрева металлоконструкции.

Все элементы конструкции должны быть промаркированы и доставлены на адрес монтажа. Также должна быть приложена схема монтажа. И в случае монтажа конструкции подрядной организацией отличной от изготовителя.

Присутствие изготовителя на период монтажа строго обязательно.